

## **Huckepack-Tiefkühlaggregat HA-TK 07 bis max. 7,4m<sup>3</sup>**

### **Huckepack-Tiefkühlaggregat HA-TK 7 für Wandmontage - bis max. 7,4m<sup>3</sup>**

#### **Ausführung:**

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech
  - Easy Fix leicht abbaubare Verkleidung für schnellen Zugang zu den Komponenten
  - Befestigungssatz zur Montage an der Zellenwand inkl. Dichtungsmörtel
  - Elektronische Steuerung
  - Funktion Smart Defrost und Leak Detector
  - Bluetooth Konnektivität
  - Steuerung und Kontrolle über APP My I.D
  - Anschlusskabel für BMS "Building Management System" mit RS 485 Schnittstelle und ModBus RTU
  - LED-Display mit Grafik und weißer Hintergrundbeleuchtung
  - Sicherheitsdruckschalter Hochdruckseite
  - Hoch- und Niederdrucksonden
  - Türkontaktschalter
  - LED-Zellenbeleuchtung mit Kabel 5m
  - Anschlußkabel 2,5m mit Stecker CEE 16A oder 32A je nach Modell
  - Hermetische Verdichter mit thermischen Überlastschutz
  - Elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
  - Mechanisches Thermostatventil
  - Heißgas-Tauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale
- Automatische Abtauung

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen: 671 x 975 x 828mm
  - Temperaturbereich: -15° bis -20°C bei RF 60% und UT 32°C
  - elektrischer Anschluss: 230 Volt
  - maximale Leistungsaufnahme: 0,91 kW
  - Umluft Kühlung
  - Außenmaterial: verzinktes Stahlblech
  - Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
- für Kühlräume bis zu max. 8,2m<sup>3</sup> geeignet
- Luftschallemission: 32,8 dB
- Bruttogewicht: 57 kg
- Made in Italy by Rivacold srl

Preis per Vorkasse: **2 764.00 EUR** zzgl. MwSt.

