

Huckepack-Tiefkühlaggregat HA-TK 11 bis max. 9,1m³

Huckepack-Tiefkühlaggregat HA-TK 11 für Wandmontage - bis max. 9,1m³

Ausführung:

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech
 - Easy Fix leicht abbaubare Verkleidung für schnellen Zugang zu den Komponenten
 - Befestigungssatz zur Montage an der Zellenwand inkl. Dichtungsmörtel
 - Elektronische Steuerung
 - Funktion Smart Defrost und Leak Detector
 - Bluetooth Konnektivität
 - Steuerung und Kontrolle über APP My I.D
 - Anschlusskabel für BMS "Building Management System" mit RS 485 Schnittstelle und ModBus RTU
 - LED-Display mit Grafik und weißer Hintergrundbeleuchtung
 - Sicherheitsdruckschalter Hochdruckseite
 - Hoch- und Niederdrucksonden
 - Türkontaktschalter
 - LED-Zellenbeleuchtung mit Kabel 5m
 - Anschlußkabel 2,5m mit Stecker CEE 16A oder 32A je nach Modell
 - Hermetische Verdichter mit thermischen Überlastschutz
 - Elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
 - Mechanisches Thermostatventil
 - Heißgas-Tauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale
- Automatische Abtauung

Technische Daten:

- Abmessungen: 671 x 975 x 828mm
 - Temperaturbereich: -15° bis -20°C bei RF 60% und UT 32°C
 - elektrischer Anschluss: 230 Volt
 - maximale Leistungsaufnahme: 0,94 kW
 - Umluft Kühlung
 - Außenmaterial: verzinktes Stahlblech
 - Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
- für Kühlräume bis zu max. 9,1m³ geeignet
- Luftschallemission: 32,8 dB
- Bruttogewicht: 77 kg
- Made in Italy by Rivacold srl

Preis per Vorkasse: **2 946.00 EUR** zzgl. MwSt.

